

# 宁海馨源泰环保科技有限公司

## 宁海馨源泰环保科技有限公司年处理 4 万吨提升至 10 万吨危险固废综合利用项目环境保护设施竣工日期公示

我公司《宁海馨源泰环保科技有限公司年处理 4 万吨提升至 10 万吨危险固废综合利用项目环境影响报告书》于 2020 年 11 月 17 日通过宁波市生态环境局审批(文号:甬环宁建[2020]316 号)。

本项目建设内容为: 1) 通过启用原环评中备用的 1 台逆流烘干炉和将原环评中的一台 3.6 平方米的熔炼炉扩大到 4.0 平方米, 从而将年处置规模从 4 万吨提升至 10 万吨。同时增加危废处置种类、调整各类危废的处置规模。具体增加的处置规模为 HW17 表面处理废物 35000t/a, HW18 焚烧处置残渣 17000t/a, HW21 含铬废物 1000t/a, HW49 其他废物 5000t/a, HW50 废催化剂 2000t/a。2) 改变处置工艺思路, 将熔炼工序所得产品由黑铜改为冰铜, 同时取消包括原环评中每年 4 万吨项目在内的所有二次造粒和陶粒烧结工艺。另外整个项目熔炼工序产生的水淬渣进行固废属性鉴定后, 若为一般固废则直接送至集团公司宁波强蛟海螺水泥有限公司等作为熟料粉磨原料; 若不符合一般固废要求则返炉重熔。此次工艺的改变减少了陶粒烧结过程的能源消耗和污染物排放, 同时也解决了熔炼水淬渣的出路。3) 针对原环评中废气处理措施进行优化提升, 进一步确保各污染物稳定达标排放。

本项目于 2021 年 4 月建设完成, 调试日期另外公开。

宁海馨源泰环保科技有限公司  
2021 年 5 月 10 日

